


A - A metszet m1:50



Rétegrendek:

1.
simított beton
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés
bitumenes kellőstítés
aljatbeton
kavicságyazat
talaj

7 cm

2.
faburkolat
teljes deszkázat
stáfliváz
aljatbeton
technológiai szigetelés
Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés
monolit vasbeton földem
vakolás - festés

2,5 cm

2,5 cm

5/5 cm

8 cm

1 rtg.

5 cm

2*.
faburkolat
teljes deszkázat
stáfliváz
aljatbeton lejtésben
technológiai szigetelés
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés
monolit vasbeton földem
vakolás - festés

2,5 cm

2,5 cm

5/5 cm

11-12 cm

1 rtg.

3.
ragasztott kerámia burkolat
aljatbeton
technológiai szigetelés
Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés
bitumenes kellőstítés
aljatbeton
kavicságyazat
talaj

2 cm

7 cm

1 rtg.

10 cm

4.
Leier térkő burkolat
homokágy
tömörített kavicsfeltöltés
tartó, szűrő és fagyvédő rtg.
földvisszatöltés
talaj

6 cm

4 cm

15 cm

4-1.
Leier térkő burkolat
homokágy
tömörített kavicsfeltöltés
tartó, szűrő és fagyvédő rtg.
földvisszatöltés
talaj

4 cm

4 cm

15 cm

4-2.
Leier térkő burkolat
habarcsba ragasztva
vasalt aljatbeton lejtésben
tömörített talaj

4 cm

14-15 cm.

5.
Prefa állókorcos lemezfedés
alátét szellőzőszőnyeg
deszkázat
szelemenek
acél rácsos tartó

2,5 cm

10/5 cm

40 cm

6.
Prefa állókorcos lemezfedés
alátét szellőzőszőnyeg
deszkázat
tetőlécezés
stáfliváz
rétegelt, ragasztott tartó
szelemen

2,5 cm

2,5 cm

5/5 cm

20 cm

15/15 cm

7.
Prefa állókorcos lemezfedés
alátét szellőzőszőnyeg
deszkázat
tetőlécezés
stáfliváz
rétegelt, ragasztott tartó
légrés
fogópárok - közte hőszigetelés
lécezés
gipszkarton burkolat

2,5 cm

2,5 cm

5/5 cm

20 cm

változó

2x 5/15 cm

5/5 cm

10.
belső oldali ragasztott kőburkolat
Leier Pincefalazó téglá
külső oldali ragasztott kőburkolat

3,5 cm

38 cm

3,5 cm

11.
belső vakolat, festés
Ytong falazat
talajnedvesség elleni szigetelés
XPS lábazati hőszigetelés
homlokzatvakolat

25 cm

2 rtg

5 cm

12.
belső vakolat, festés
Ytong falazat
homlokzatvakolat

30 cm

13.
ragasztott kőburkolat
Leier zsalukő
tömörített talaj földvisszatöltés

3,5 cm

25 cm

14.
Dryvit hőszigetelés+vakolat
Osb burkolat
Fa oszlopok
Osb burkolat
Dryvit hőszigetelés+vakolat

3 cm

2,2 cm

15 cm


2,2 cm

3 cm

9*.
belső vakolat, festés
Leier Pincefalazó téglá
szárazon rakott kőburkolat

30 cm

15 cm



ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ
8300 Tapolca, Ady Endre u. 16.

Tel.: 06 87/510 115, 116
Fax: 06 87/510 117

e-mail: php-bt@t-online.hu

**Meglévő rendezvénytér korszerűsítése,
átépítése (fedett színpad, tároló,
védettő, térburkolat)**

- Kiviteli terv

építés helye:
Révfülöp
1278 hrsz

építtető:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

tervező:
Pupos Csaba É 19-0020
8300 Tapolca, Ady Endre u. 16.

K -05

A-A metszet

1:50
2017. január