



C - C metszet m1:50



Rétegrendek:

1. simított beton Villas Elastoville E-G 4 F/K modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes kellőstítés aljazatbeton kavicsagyazat talaj	7 cm  2 rtg. 1 rtg. 10 cm 15 cm	3. ragasztott kerámia burkolat aljazatbeton technológiai szigetelés Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés Villas Elastoville E-G 4 F/K modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes kellőstítés aljazatbeton kavicsagyazat talaj	2 cm 7 cm 1 rtg. 10 cm  2 rtg. 1 rtg. 10 cm 20 cm	4-2. Leier térkő burkolat habarcsba ragasztva vasalt aljazatbeton lejtésben tömörített talaj	4 cm 14-15 cm	7. Prefa állókorcok lemezfedés alátét szellőzőszőnyeg deszkázat tetőlécezés stáfliváz rétegelt, ragasztott tartó légrés fogópárok - közte hőszigetelés lécezés gipszkarton burkolat	2,5 cm 2,5 cm 5/5 cm 20 cm 2x 5/15 cm 5/5 cm	10. belső oldali ragasztott kőburkolat Leier Pincefalazó téglá külső oldali ragasztott kőburkolat	3,5 cm 38 cm 3,5 cm
2. faburkolat teljes deszkázat stáfliváz aljazatbeton technológiai szigetelés Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés Villas Elastoville E-G 4 F/K modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés monolit vasbeton földem vakolás - festés	2,5 cm 2,5 cm 5/5 cm 8 cm 1 rtg. 5 cm  2 rtg. 25 cm	4. Leier térkő burkolat homokágy tömörített kavicsfeltöltés tartó, szűrő és fagyvédő rtg. földvisszatöltés talaj	6 cm 4 cm 15 cm	5. Prefa állókorcok lemezfedés alátét szellőzőszőnyeg deszkázat tetőlécezés stáfliváz rétegelt, ragasztott tartó szelemen	2,5 cm 2,5 cm 5/5 cm 20 cm 15/15 cm	8. belső vakolat, festés Leier Pincefalazó téglá talajnedvesség elleni szigetelés Leier válaszfaltégla - szigetelést tartó fal tömörített talaj földvisszatöltés	30 cm 2 rtg. 10 cm	11. belső vakolat, festés Ytong falazat talajnedvesség elleni szigetelés XPS lábazati hőszigetelés homlokzatvakolat	25 cm 2 rtg. 5 cm
2*. faburkolat teljes deszkázat stáfliváz aljazatbeton lejtésben technológiai szigetelés Villas Elastoville E-G 4 F/K modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés monolit vasbeton földem vakolás - festés	2,5 cm 2,5 cm 5/5 cm 11-12 cm 1 rtg.  2 rtg. 25 cm	4-1. Leier térkő burkolat homokágy tömörített kavicsfeltöltés tartó, szűrő és fagyvédő rtg. földvisszatöltés talaj	4 cm 4 cm 15 cm	6. Prefa állókorcok lemezfedés alátét szellőzőszőnyeg deszkázat tetőlécezés stáfliváz rétegelt, ragasztott tartó szelemen	2,5 cm 2,5 cm 5/5 cm 20 cm 15/15 cm	9. belső oldali ragasztott kőburkolat Leier Pincefalazó téglá talajnedvesség elleni szigetelés XPS lábazati hőszigetelés külső oldali ragasztott kőburkolat	3,5 cm 30 cm 2 rtg. 6 cm 3,5 cm	12. belső vakolat, festés Ytong falazat homlokzatvakolat	30 cm
						9*. belső vakolat, festés Leier Pincefalazó téglá szárazon rakott kőburkolat	30 cm 15 cm	13. ragasztott kőburkolat Leier zsalukő tömörített talaj földvisszatöltés	3,5 cm 25 cm
								14. Dryvit hőszigetelés+vakolat Osb burkolat Fa oszlopok Osb burkolat Dryvit hőszigetelés+vakolat	3 cm 2,2 cm 15 cm 2,2 cm 3 cm



**ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ**  
8300 Tapolca, Ady Endre u. 16.  
Tel.: 06 87/510 115, 116  
Fax: 06 87/510 117

e-mail: [php-bt@t-online.hu](mailto:php-bt@t-online.hu)

**Meglévő rendezvényter korszerűsítése,  
átépítése (fedett színpad, tároló,  
védettő, térburkolat)**

- Kiviteli terv

építés helye:  
Révfülöp  
1278 hrsz

építtető:  
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

tervező:  
Pupos Csaba É 19-0020  
8300 Tapolca, Ady Endre u. 16.

**K -07**

**C-C Metszet**

**1:50**  
2017. január